

**Załącznik 1A do SIWZ
Uszczegółowienie zakresu robót**

Zakres robót obejmuje wykonanie prac wewnątrz budynku (pom. 2.1, 2.2, 2.13 – II piętro):

1.1. Roboty budowlane:

- 1.1.1. rozbiórka części istn. ścian działowych,
- 1.1.2. demontaż istn. stolarki wewnętrznej drzwiowej
- 1.1.3. demontaż boazerii drewnianej – ściany pomieszczeń stanowiących również ściany komunikacji,
- 1.1.4. rozbiórka posadzek,
- 1.1.5. montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej (stolarka zewnętrzna pozostaje bez zmian),
- 1.1.6. uzupełnienie ubytków tynków,
- 1.1.7. wykonanie gładzi gipsowej,
- 1.1.8. wykonanie warstwy samopoziomującej pod wykładzinę pcv,
- 1.1.9. wykonanie nowych posadzek,
- 1.1.10. malowanie ścian i stropów,
- 1.1.11. wykonanie okładziny parapetów,
- 1.1.12. wymiana kratki wentylacyjnych,
- 1.1.13. malowanie rur.

1.2. Instalacje elektryczne:

- 1.2.1. Rozbudowa rozdzielnic głównej RG zgodnie ze schematem zasilania.
- 1.2.2. Montaż rozdzielnic TK1, TK2, TK3 wykonanych zgodnie ze schematami zasilania.
- 1.2.3. Montaż przewodu zasilającego projektowane rozdzielnice TK1, TK2, TK3, (montaż w listwach kablowych).
- 1.2.4. Montaż rozdzielnic T2.11, T2.12, T2.13 wykonanych zgodnie ze schematami zasilania w pomieszczeniach 2.1, 2.2, 2.13
- 1.2.5. Montaż przewodu zasilającego projektowane rozdzielnice T2.11, T2.12, T2.13 (montaż w listwach kablowych)
- 1.2.6. Montaż gniazd DATA 230V dedykowanych do zasilania urządzeń teleinformatycznych
- 1.2.7. Układanie przewodów elektrycznych z rozdzielnic T2.11, T2.12, T2.13 do projektowanych gniazd DATA 230V dedykowanych do zasilania urządzeń teleinformatycznych (montaż w listwach kablowych)
- 1.2.8. Demontaż łączników kolidujących z projektowanymi drzwiami
- 1.2.9. Przeniesienie łączników oświetlenia kolidujących z projektowanymi drzwiami
- 1.2.10. Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji elektrycznych.
- 1.2.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.3. Instalacje niskoprądowe:

- 1.3.1. Montaż głównego punktu dystrybucyjnego GPD na III piętrze.
- 1.3.2. Połączenie za pomocą przewodu U/UTP szafy GPD z istniejącym punktem dystrybucyjnym zaznaczonym na rzucie III-go piętra.
- 1.3.3. Montaż lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD3 na II piętrze.
- 1.3.4. Połączenie za pomocą przewodu U/UTP szafy LPD3 z GPD.
- 1.3.5. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.
- 1.3.6. Sprawdzenie poprawności działania systemu okablowania strukturalnego.
- 1.3.7. Wykonanie instalacji systemu AV w salach.
- 1.3.8. Sprawdzenie poprawności działania systemu AV.
- 1.3.9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.